

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม  
จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๖

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม จังหวัดพิษณุโลก  
มีรายละเอียด ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตาม  
แบบมาตรฐานงานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑	บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน	๔	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางสาวมยุรี นัดกิง	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒	นายอิทธิพล แห่งสมบูรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๗.๓	นายสุวิทย์ เฟ็งเมืองนนท์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๗๙๓๐๓ / พิเศษ

วันที่ ๕ 7 พ.ค. 2568

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๑๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคา ต่อหน่วยและสรุปผลการประมาณราคา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคาที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อนึ่ง ในการคำนวณและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ.วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวมยุรี นัดกิง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายอิทธิพล พงษ์สมบุญ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุวิทย์ เฟื่องเมืองนนท์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ ดำเนินการต่อไป  ไม่อนุมัติ

ความเห็น

(ลงชื่อ).....

( นางสาวมยุรี นัดกิง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....

( นายถนอมชัย บุตรวงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 ประมาณการโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผนังเดิม	29.67	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,186.80	1,186.80	
1.2	งานรื้อพื้นคานาและหลุมฐานรากคอนกรีตเดิมชนทั้ง	18.60	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,302.00	1,302.00	
2	งานปักเข็มไม้ยูคา $\varnothing 5$ นี้นยาว 4 เมตร	31.00	ท่อน	220.00	6,820.00	0.00	80.00	6,900.00	
3	งานดินถมบดอัดกว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. สูง 1.50 ม.	126.00	ลบ.ม.	85.49	10,771.74	45.94	5,788.44	16,560.18	
4	งานฐานราก+โครงสร้าง+คาน+เสา								
4.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	12.60	ตร.ม.	0.00	0.00	168.00	2,116.80	2,116.80	
4.2	ทรายหยาบรองพื้น (0.10 ม.)	1.38	ลบ.ม.	436.14	601.87	104.00	143.52	745.39	
4.3	คอนกรีตหยาบรองกันหลุมฐานรากและคาน 1:3:5 (180 ksc)	0.93	ตร.ม.	1,541.00	1,433.13	426.00	396.18	1,829.31	
4.4	คอนกรีตโครงสร้างฐานราก, ตอม่อ, คาน, เสา 1:2:4 (240 ksc)	7.53	ตร.ม.	1,588.79	11,963.59	532.00	4,005.96	15,969.55	
4.5	เหล็กเส้น DB $\varnothing 12$ มม. (59.64 เมตร)	529.60	กก.	22.88	12,117.25	3.60	1,906.56	14,023.81	
4.6	เหล็กเส้น RB $\varnothing 6$ มม.	118.82	กก.	25.11	2,983.57	4.40	522.81	3,506.38	
4.7	ลวดผูกเหล็ก	11.67	กก.	46.73	545.34	0.00	0.00	545.34	
4.8	งานฉาบผนังคาน+เสา	34.40	ตร.ม.	66.00	2,270.40	105.00	3,612.00	5,882.40	
5	งานพื้นอาคาร								
5.1	ทรายหยาบรองพื้น (0.05 ม.)	4.50	ลบ.ม.	436.14	1,962.63	112.00	504.00	2,466.63	
5.2	เหล็กเส้น RB $\varnothing 9$ มม. (100 เส้น)	499.00	กก.	25.21	12,579.79	4.40	2,195.60	14,775.39	
5.3	ลวดผูกเหล็ก	8.98	กก.	46.73	419.64	0.00	0.00	419.64	
5.4	คอนกรีตโครงสร้างพื้น 1:2:4 (240 ksc) ทน 10.10 ม.	8.38	ลบ.ม.	1,588.79	13,314.06	419.00	3,511.22	16,825.28	
5.5	งานซัดเรียบ	83.76	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,512.80	2,512.80	
	รวมยอดยกไป							107,567.69	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอิทธิพล แห่งสมบูรณ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวมยุรี นิคัก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 ประมาณการโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							107,567.69	
6	งานไม้แบบ								
	ตะปู	15.00	กก.	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	ไม้แบบพร้อมไม้ยัน ไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	37.16	2,229.60	139.00	8,340.00	10,569.60	
7	งานผนัง								
	ตาข่ายฉก @ 2.5 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	56.66	ตร.ม.	110.00	6,232.60	4.00	226.64	6,459.24	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2 x 2 นิ้ว @ 0.50 m.หนา2.3มม.(15.22ท่อน)	304.91	กก.	31.74	9,677.84	10.00	3,049.10	12,726.94	
	ก้อนซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	29.50	ตร.ม.	220.00	6,490.00	91.00	2,684.50	9,174.50	
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	59.00	ตร.ม.	66.00	3,894.00	87.00	5,133.00	9,027.00	
	บานประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบขนาด0.80x2.00ม.+บานพับและลูกบิด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	397.00	397.00	2,897.00	
8	งานโครงสร้างเหล็ก+โครงสร้างหลังคา								
	อะเสเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2 x 4 นิ้ว หนา2.3มม.(6.67ท่อน)	245.60	กก.	26.41	6,486.30	10.00	2,456.00	8,942.30	
	คั้งเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2 x 2 นิ้ว @ 0.50 m.หนา2.3มม.(7.97ท่อน)	159.72	กก.	31.74	5,069.51	10.00	1,597.20	6,666.71	
	อกไก่เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2 x 4 นิ้ว หนา2.3มม.(4ท่อน)	147.36	กก.	26.41	3,891.78	10.00	1,473.60	5,365.38	
	จันทันเหล็ก กล่องกัลวาไนซ์ 2 x 4 นิ้ว @ 1.00 m.หนา2.3มม.(18.33ท่อน)	675.40	กก.	26.41	17,837.31	10.00	6,754.00	24,591.31	
	แปเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 11/2 x 3 นิ้ว @ 1.00 m.หนา2.3มม.(18.33ท่อน)	419.10	กก.	27.56	11,550.40	10.00	4,191.00	15,741.40	
	หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน หนา 0.35 มม.เคลือบสี (เลือกสีภายหลัง)	142.90	เมตร	100.00	14,290.00	70.00	10,003.00	24,293.00	
	รวมยอดยกไป							244,697.07	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอิทธิพล แผงสมบูรณ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวสมุรี นัคกิ่ง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 ประมาณการโดย นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							244,697.07	
	กรอบหน้าและข้างแผ่นรีดลอน หนา 0.35 มม.เคลือบสี(เลือกสีภายหลัง)	30.00	เมตร	90.00	2,700.00	50.00	1,500.00	4,200.00	
	สกรูนอตยึดหลังคา	400.00	ตัว	2.75	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	สกรูนอตยึดกรอบข้าง	75.00	ตัว	2.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	เชิงชายไม้เทียม8นิ้ว	3.33	แผ่น	251.00	835.83	45.00	149.85	985.68	
	ผนังบังใบปิดรอบโครงหลังคาไม้เทียมขนาด6นิ้ว	33.79	แผ่น	130.00	4,392.70	69.00	2,331.51	6,724.21	
9	งานสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก 2 ครั้ง	94.60	ตร.ม.	44.00	4,162.40	34.00	3,216.40	7,378.80	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	ชุดราง LED พร้อมหลอด 18W	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	115.00	690.00	1,890.00	
	สวิตซ์+ปลั๊กเต้าเสียบชนิดบล็อกลอย	6.00	ชุด	160.00	960.00		0.00	960.00	
	สายไฟฟ้า VAF2X2.5 ความยาว 50 เมตร	50.00	เมตร	27.22	1,361.00	14.00	700.00	2,061.00	
	สายไฟฟ้า VAF2X1.5 ความยาว 50 เมตร	50.00	เมตร	11.00	550.00	14.00	700.00	1,250.00	
	รวมทั้งสิ้น							271,396.76	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอิทธิพล แห่งสมบูรณ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวมยุรี นัคกิ่ง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม