# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑.ชื่อโครงการ** : โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

**๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : **๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

**๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามรูปแบบรายการละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

**๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.-บาท**

**๖.บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑๘ แผ่น

**๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางสาวมยุรี นัดกิ่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
๗.๓ นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

**ที่** พล ๗๙๓๐๓ / พิเศษ **วันที่** 21 มี.ค. 2565

**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๐๔๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง **โครงการ**อาคารสุขาสำหรับผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคาต่อหน่วยและสรุปผลการประมาณราคากลาง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคาที่ตั้งจ่ายตามโอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง ในการคำนวณและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ.วันที่ ๑๙ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
( นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
( นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง )
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

ความเห็น เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

☑ อนุมัติ ดำเนินการต่อไป ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....
( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) .....
(นายถนอมชัย บุตรวงษ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 5

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สำนัก/กอง กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม แบบเลขที่ 2/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 17 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 438,222.29 | 1.3056 | 572,143.02 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... .....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 572,143.02 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | 570,000.00 | |
| | ตัวอักษร - ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน - | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง )

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | | | | | | | |
| 1 | **งานฐานราก** | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับพื้นดินเดิม | 78.00 | ตร.ม. | - | - | 9.90 | 772.20 | 772.20 | |
| 1.2 | งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 6.90 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 683.10 | 683.10 | |
| 1.3 | งานทรายหยาบรองพื้น | 0.38 | ลบ.ม. | 420.56 | 157.71 | 91.00 | 34.13 | 191.84 | |
| 1.4 | งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.60 | ลบ.ม. | 1,491.00 | 894.60 | 398.00 | 238.80 | 1,133.40 | |
| 1.5 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ø 16 มม. | 189.17 | กก. | 26.57 | 5,026.25 | 3.30 | 624.26 | 5,650.51 | |
| 1.6 | งานคอนกรีต 1:2:4 | 1.20 | ลบ.ม. | 1,709.00 | 2,050.80 | 391.00 | 469.20 | 2,520.00 | |
| 1.7 | ลวดผูกเหล็ก | 5.00 | กก. | 42.06 | 210.30 | - | - | 210.30 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **11,161.34** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **11,161.34** | |
| 2 | **เสาตอม่อ** | | | | | | | | |
| 2.1 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ø 12 มม. | 30.20 | กก. | 26.57 | 802.41 | 3.30 | 99.66 | 902.07 | |
| 2.2 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ø 6 มม. | 28.67 | กก. | 27.70 | 794.16 | 4.10 | 117.55 | 911.71 | |
| 2.3 | ลวดผูกเหล็ก | 1.77 | กก. | 42.06 | 74.45 | - | - | 74.45 | |
| 2.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 0.19 | ลบ.ม. | 1,709.00 | 324.71 | 391.00 | 74.29 | 399.00 | |
| 2.5 | งานไม้แบบ | 3.84 | ตร.ม. | 592.06 | 2,273.51 | 133.00 | 510.72 | 2,784.23 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **16,232.80** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **16,232.80** | |
| 3 | **คานคอดิน GB , GB 1** | | | | | | | | |
| 3.1 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ø 12 มม. | 228.43 | กก. | 26.57 | 6,069.36 | 3.30 | 753.82 | 6,823.18 | |
| 3.2 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ø 6 มม. | 273.71 | กก. | 27.70 | 7,581.66 | 4.10 | 1,122.19 | 8,703.85 | |
| 3.3 | ลวดผูกเหล็ก | 15.06 | กก. | 42.06 | 633.59 | - | - | 633.59 | |
| 3.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 7.90 | ลบ.ม. | 1,709.00 | 13,501.10 | 391.00 | 3,088.90 | 16,590.00 | |
| 3.5 | งานไม้แบบ คิด 80 % | 44.80 | ตร.ม. | 592.06 | 26,524.29 | 133.00 | 5,958.40 | 32,482.69 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **81,466.11** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 81,466.11 | |
| 4 | **งานพื้นอาคาร , พื้นทางลาด ,** | | | | | | | | |
| 4.1 | งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น | 10.89 | ลบ.ม. | 420.56 | 4,579.90 | 91.00 | 990.99 | 5,570.89 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ø 6 มม. | 132.47 | กก. | 27.70 | 3,669.35 | 4.10 | 543.12 | 4,212.46 | |
| 4.3 | ลวดผูกเหล็ก | 3.97 | กก. | 42.06 | 167.15 | - | - | 167.15 | |
| 4.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 4.29 | ลบ.ม. | 1,709.00 | 7,336.74 | 391.00 | 1,678.56 | 9,015.30 | |
| 4.5 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. | 2.32 | ตร.ม. | 194.00 | 450.08 | 89.00 | 206.48 | 656.56 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **101,088.47** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 101,088.47 | |
| 5 | **เสา C1** | | | | | | | | |
| 5.1 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ø 12 มม. | 62.72 | กก. | 26.57 | 1,666.50 | 3.30 | 206.98 | 1,873.48 | |
| 5.2 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ø 6 มม. | 69.09 | กก. | 27.70 | 1,913.82 | 4.10 | 283.27 | 2,197.09 | |
| 5.3 | ลวดผูกเหล็ก | 3.95 | กก. | 42.06 | 166.32 | - | - | 166.32 | |
| 5.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 0.65 | ลบ.ม. | 1,709.00 | 1,107.43 | 391.00 | 253.37 | 1,360.80 | |
| 5.5 | งานไม้แบบ คิด 80% | 12.96 | ตร.ม. | 592.06 | 7,673.10 | 133.00 | 1,723.68 | 9,396.78 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | 116,082.94 | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 116,082.94 | |
| 6 | **งานโครงหลังคาเหล็ก** | | | | | | | | |
| 6.1 | เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 509.30 | กก. | 48.14 | 24,519.71 | 10.00 | 5,093.00 | 29,612.71 | |
| 6.2 | เหล็กตัว C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 356.75 | กก. | 33.55 | 11,968.77 | 10.00 | 3,567.53 | 15,536.30 | |
| 6.3 | แผ่นเหล็ก (PLATE) ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม. | 17.28 | กก. | 50.00 | 864.00 | 10.00 | 172.80 | 1,036.80 | |
| 6.4 | ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก | 87.52 | ตร.ม. | 37.00 | 3,238.30 | 35.00 | 3,063.26 | 6,301.57 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **168,570.31** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **168,570.31** | |
| | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | | |
| 7 | **งานหลังคา** | | | | | | | | |
| 7.1 | แผ่นเมทัลชีท (METAL SHEET) หนา 0.40 มม.(สีอลูซิ้ง) | 60.20 | ตร.ม. | 180.00 | 10,836.00 | 70.00 | 4,214.00 | 15,050.00 | |
| 7.2 | ครอบชายคา หนา 0.40 มม. (สีอลูซิ้ง) | 22.00 | ม. | 136.00 | 2,992.00 | 50.00 | 1,100.00 | 4,092.00 | |
| 7.3 | สกรูเกลียวหรือขอยึดกระเบื้องหลังคา และครอบชายคา | 350.00 | ตัว | 2.34 | 819.00 | - | - | 819.00 | |
| 7.4 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 8" หนา 16 มม. | 30.00 | ม. | 60.00 | 1,800.00 | 73.00 | 2,190.00 | 3,990.00 | |
| 7.5 | ตะปูเกลียวยึดเชิงชาย | 60.00 | ตัว | 2.34 | 140.40 | - | - | 140.40 | |
| 8 | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| 8.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็ก | 30.10 | ตร.ม. | 242.33 | 7,294.13 | 75.00 | 2,257.50 | 9,551.63 | |
| | ชุบสังกระสี | | | | | | | | |
| 8.2 | ฝ้าเพดานชายคา แบบระบายอากาศ หนา 4 มม. | | | | | | | | |
| | ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 33.18 | ตร.ม. | 239.41 | 7,943.62 | 75.00 | 2,488.50 | 10,432.12 | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **212,645.47** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 212,645.47 | |
| 9 | **งานผนัง** | | | | | | | | |
| 9.1 | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ขนาดอิฐมอญ 7x 16 x 3.5 ซม. | 74.38 | ตร.ม. | 194.00 | 14,429.72 | 89.00 | 6,619.82 | 21,049.54 | |
| 9.2 | เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 27.00 | ม. | 110.00 | 2,970.00 | - | - | 2,970.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | **งานฝาผนังใต้ชายคา** | | | | | | | | |
| 10.1 | ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6" หนา 8 มม. ซ้อนทับ 5 ซม. | 7.00 | ตร.ม. | 203.00 | 1,421.00 | 69.00 | 483.00 | 1,904.00 | |
| 10.2 | น๊อตสกรูยึดไม้ | 135.00 | ตัว | 2.34 | 315.90 | - | - | 315.90 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **238,884.91** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 238,884.91 | |
| 11 | **งานฉาบปูน** | | | | | | | | |
| 11.1 | งานฉาบปูนเรียบผนัง | 148.76 | ตร.ม. | 61.00 | 9,074.36 | 82.00 | 12,198.32 | 21,272.68 | |
| 11.2 | งานฉาบปูนเรียบเสา | 13.00 | ตร.ม. | 61.00 | 793.00 | 115.00 | 1,495.00 | 2,288.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | **งานผิวพื้น ผนัง ปูด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยปูนทราย** | | | | | | | | |
| 12.1 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" | 41.28 | ตร.ม. | 317.00 | 13,085.76 | 184.00 | 7,595.52 | 20,681.28 | |
| 12.2 | ผนังคานปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" | 6.42 | ตร.ม. | 317.00 | 2,035.14 | 184.00 | 1,181.28 | 3,216.42 | |
| 12.3 | พื้นบันไดปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" | 4.00 | ตร.ม. | 317.00 | 1,268.00 | 184.00 | 736.00 | 2,004.00 | |
| 12.4 | คิ้วขอบพื้นกระเบื้องแบบมุมโค้ง | 22.00 | ม. | 60.00 | 1,320.00 | - | - | 1,320.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **289,667.29** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 289,667.29 | |
| 13 | **งานประตู หน้าต่าง** | | | | | | | | |
| 13.1 | วงกบประตู PVC เคลือบ UV ขนาด 0.70 x 2.00 ม. | 3.00 | วง | 830.00 | 2,490.00 | 100.00 | 300.00 | 2,790.00 | |
| 13.2 | บานประตู PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. | 3.00 | บาน | 1,148.00 | 3,444.00 | 75.00 | 225.00 | 3,669.00 | |
| 13.3 | บานพับสแตนเลส ขนาด 4" | 6.00 | อัน | 259.00 | 1,554.00 | - | - | 1,554.00 | |
| 13.4 | กลอนลูกบิดสแตนเลส ชนิดล็อกด้านใน พร้อมกลอนประตู | 3.00 | ชุด | 350.00 | 1,050.00 | 100.00 | 300.00 | 1,350.00 | |
| 13.5 | ประตูกระจกฝ้าบานเลื่อนลูกฟัก หนา 6 มม. พร้อมวงกบ | | | | | | | | |
| | อลูมิเนียมมอบขาว ขนาด 2"x4" หนา 1.5 มม.มีรางเลื่อนแบบ | 1.00 | ชุด | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| | แขวนด้านบนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง | | | | | | | | |
| 13.6 | มือจับสแตนเลสรูปตัว U พร้อมกุญแจล๊อกฝังบาน ล๊อกด้านใน | 1.00 | ชุด | 450.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| | ชนิดมือบิด | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **306,480.29** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 306,480.29 | |
| 14 | **งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ** | | | | | | | | |
| 14.1 | โถส้วมนั่งงราบชนิดมีหม้อน้ำ ฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 3,829.00 | 15,316.00 | 450.00 | 1,800.00 | 17,116.00 | |
| 14.2 | โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 3,000.00 | 9,000.00 | 450.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | |
| 14.3 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 5.00 | ชุด | 2,300.00 | 11,500.00 | 450.00 | 2,250.00 | 13,750.00 | |
| 14.4 | อ่างล้างหน้า-ล้างมือ สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (ชนิดมีขาตั้ง) | 1.00 | ชุด | 1,490.00 | 1,490.00 | 450.00 | 450.00 | 1,940.00 | |
| 14.5 | ราวแขวนผ้าสแตนเลส เบอร์ 304 | 4.00 | อัน | 150.00 | 600.00 | 70.00 | 280.00 | 880.00 | |
| 14.6 | ราวจับสแตนเลส ∅ 1/4" สาหรับอ่างล้างหน้าสำหรับคนพิการ | 2.00 | ชุด | 1,180.00 | 2,360.00 | 105.00 | 210.00 | 2,570.00 | |
| 14.7 | ราวจับสแตนเลส ∅ 1/4" สาหรับโถส้วมสำหรับคนพิการ | 2.00 | ชุด | 1,180.00 | 2,360.00 | 105.00 | 210.00 | 2,570.00 | |
| 14.8 | ราวจับสแตนเลสแบบทรงตัว I (เส้นตรง) ∅ 1/4" | 1.00 | ชุด | 523.00 | 523.00 | 105.00 | 105.00 | 628.00 | |
| 14.9 | ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ∅ 1/2" | 6.00 | อัน | 1,431.00 | 8,586.00 | 35.00 | 210.00 | 8,796.00 | |
| 14.10 | สายฉีดชำระ | 4.00 | ชุด | 157.00 | 628.00 | 35.00 | 140.00 | 768.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **365,848.29** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 365,848.29 | |
| 14.11 | เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ผิวปูหินแกรนิตโต้ ขนาด กว้าง | | | | | | | | |
| | ขนาด กว้าง 0.60 ม. หนา 0.08 ม. | | | | | | | | |
| | - เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ø 12 มม. | 8.88 | กก. | 27.18 | 241.36 | 3.30 | 29.30 | 270.66 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 0.23 | ลบ.ม. | 1,708.89 | 393.73 | 391.00 | 90.09 | 483.81 | |
| | - กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" | 2.88 | ตร.ม. | 317.00 | 912.96 | 184.00 | 529.92 | 1,442.88 | |
| 14.12 | STOP VALVE | 4.00 | ชุด | 248.00 | 992.00 | 35.00 | 140.00 | 1,132.00 | |
| 14.13 | ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น | 5.00 | อัน | 290.00 | 1,450.00 | 75.00 | 375.00 | 1,825.00 | |
| 14.14 | ถังหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 36 x 56 x 32 CM | 4.00 | ใบ | 350.00 | 1,400.00 | - | - | 1,400.00 | |
| 14.15 | กระจกเงา หนา 6 มม. ขอบอลูมิเนียม | 44.13 | ตร.ฟ. | 200.00 | 8,826.00 | 11.00 | 485.43 | 9,311.43 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **381,714.07** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 381,714.07 | |
| **15** | **งานทาสี** | | | | | | | | |
| 15.1 | สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน | 104.48 | ตร.ม. | 38.00 | 3,970.24 | 30.00 | 3,134.40 | 7,104.64 | |
| 15.2 | สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก | 74.38 | ตร.ม. | 47.00 | 3,495.86 | 34.00 | 2,528.92 | 6,024.78 | |
| **16** | **งานเบ็ดเตล็ด** | | | | | | | | |
| 16.1 | สติ๊กเกอร์สำหรับประตูห้องสุขาคนพิการ 3 ป้าย | 1.00 | ชุด | 200.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | |
| 16.2 | สติ๊กเกอร์ PVC สำหรับห้องสุขาชาย 12" x 12" | 1.00 | ป้าย | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| 16.3 | สติ๊กเกอร์ PVC สำหรับห้องสุขาหญิง 12" x 12" | 1.00 | ป้าย | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| 16.4 | สติ๊กเกอร์ PVC สำหรับบอกทางไปห้องสุขา 12" x 12" | 1.00 | ป้าย | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **395,343.49** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 395,343.49 | |
| 17 | **งานระบบสุขาภิบาล** | | | | | | | | |
| 17.1 | งานท่อโสโครกน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | 17.1.1 ท่อ PVC ขนาด Dai 4" ชั้น 8.5 | 4.00 | ท่อน | 538.32 | 2,153.28 | 400.00 | 1,600.00 | 3,753.28 | |
| | 17.1.2 ท่อ PVC ขนาด Dai 3" ชั้น 8.5 | 6.00 | ท่อน | 425.23 | 2,551.38 | 300.00 | 1,800.00 | 4,351.38 | |
| | 17.1.3 ท่อ PVC ขนาด Dai 2" ชั้น 8.5 | 2.00 | ท่อน | 151.40 | 302.80 | 160.00 | 320.00 | 622.80 | |
| | 17.1.4 ข้องอ 45° ขนาด Dai 4" | 5.00 | ตัว | 120.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| | 17.1.5 สามทางวาย 45° ขนาด Dai 4" | 3.00 | ตัว | 194.00 | 582.00 | - | - | 582.00 | |
| | 17.1.6 ข้องอ 45° ขนาด Dai 3" | 3.00 | ตัว | 164.00 | 492.00 | - | - | 492.00 | |
| | 17.1.7 สามทางวาย 45° ขนาด Dai 3" | 7.00 | ตัว | 145.00 | 1,015.00 | - | - | 1,015.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **406,759.95** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 406,759.95 | |
| | 17.1.8 ระบบถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อซึม | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2000 ลิตร (มาตรฐาน มอก.) | 1.00 | ถัง | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| | - เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม.ยาว 2.00 ม. | 4.00 | ต้น | 192.00 | 768.00 | 150.00 | 600.00 | 1,368.00 | |
| | - ทรายหยาบ | 4.00 | ลบ.ม. | 420.56 | 1,682.24 | 91.00 | 364.00 | 2,046.24 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ø 6 มม. | 8.88 | กก. | 27.70 | 245.98 | 4.10 | 36.41 | 282.38 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 0.80 | ลบ.ม. | 1,708.89 | 1,367.11 | 391.00 | 312.80 | 1,679.91 | |
| | - วงบ่อคอนกรีตเจาะรูระบายขนาด Dai 1.00 ม. | 4.00 | วง | 299.07 | 1,196.28 | 200.00 | 800.00 | 1,996.28 | |
| | - หินกรวด | 1.00 | ลบ.ม. | 255.00 | 255.00 | - | - | 255.00 | |
| | - ฝาวงบ่อซีเมนต์ | 1.00 | ฝา | 186.92 | 186.92 | - | - | 186.92 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | **426,574.69** | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 426,574.69 | |
| 18 | **งานระบบท่อประปา** | | | | | | | | |
| 18.1 | ท่อน้ำ PVC ขนาด Dai 1/2" ชั้น 8.5 | 10.00 | ท่อน | 35.51 | 355.10 | 120.00 | 1,200.00 | 1,555.10 | |
| 18.2 | ข้อต่อ PVC ข้อตรง ขนาด Dai 1/2" | 5.00 | ตัว | 3.74 | 18.70 | - | | 18.70 | |
| 18.3 | ข้อต่อ PVC ข้องอ 90° ขนาด Dai 1/2" | 20.00 | ตัว | 3.74 | 74.80 | - | | 74.80 | |
| 18.4 | ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Dai 1/2" | 10.00 | ตัว | 16.00 | 160.00 | - | | 160.00 | |
| 18.5 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Dai 1/2" | 1.00 | ตัว | 180.00 | 180.00 | - | | 180.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | 428,563.29 | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่ อบต.ไผ่ล้อม 2/2565

ฝ่าย /งาน กองช่าง สำนัก / กอง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | 428,563.29 | |
| **19** | **งานระบบไฟฟ้าอาคาร** | | | | | | | | |
| 19.1 | สายไฟฟ้า THW แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 25 SQ.MM. | 60.00 | ม. | 20.00 | 1,200.00 | 25.00 | 1,500.00 | 2,700.00 | |
| 19.2 | คัตเอาท์ 2P 60 A เบรกเกอร์ตัดไฟ 40 A พร้อมกล่อง | 1.00 | ชุด | 610.00 | 610.00 | 100.00 | 100.00 | 710.00 | |
| 19.3 | หลอดไฟฟ้า LED พร้อมราง ยาว 1.20 ม. T8 20 วัตต์ | 5.00 | หลอด | 230.00 | 1,150.00 | 115.00 | 575.00 | 1,725.00 | |
| 19.4 | หลอดไฟฟ้า LED พร้อมราง ยาว 0.60 ม. T8 10 วัตต์ | 4.00 | หลอด | 229.00 | 916.00 | 115.00 | 460.00 | 1,376.00 | |
| 19.5 | สวิทซ์ไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16 A 250 V ชนิดฝังพร้อมหน้ากาก | 5.00 | ตัว | 48.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| 19.6 | สวิทซ์ไฟฟ้า 2 ทาง ขนาด 16 A 250 V ชนิดฝังพร้อมหน้ากาก | 2.00 | ตัว | 59.00 | 118.00 | - | - | 118.00 | |
| 19.7 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ ขนาด 16 A 250 V | 2.00 | ตัว | 45.00 | 90.00 | - | - | 90.00 | |
| | ชนิดฝังพร้อมหน้ากาก | | | | | | - | - | |
| 19.8 | สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 SQ.MM. | 100.00 | ม. | 20.00 | 2,000.00 | 7.00 | 700.00 | 2,700.00 | |
| | **รวมค่าต้นทุนทั้งสิ้น** | | | | | | | **438,222.29** | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )
ตำแหน่ง ปลัด อบต. ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง )
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

**ที่** พล ๗๙๓๐๓ / พิเศษ **วันที่** 21 มี.ค. 2565

**เรื่อง** รายงานร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่ ๐๔๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง **โครงการก่อสร้าง**อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
( นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
( นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง )
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

ความเห็น
เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ) .....
( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

☑ อนุมัติ ดำเนินการต่อไป ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....
( นายถนอมชัย บุตรวงษ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

**ร่างขอบเขตของงาน (TOR)**

**อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม**

.....

**๑. ความเป็นมา**

สืบเนื่องจาก ในพื้นที่ของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ไม่มีห้องน้ำหรับผู้พิการ ทางกองช่าง จึงต้องการขยายพื้นที่ของห้องน้ำ จึงจำเป็นจะต้องทำการก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

จึงได้เสนอขอพิจารณาให้ทำการก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และประชุมคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และโอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ ตามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

**๒. วัตถุประสงค์**

การดำเนินการตาม**โครงการ**ทำการอาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้มีสัดส่วนของพื้นที่ในการให้ประชาชนผู้พิการมีความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าห้องน้ำ และเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับภารกิจ

๒. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก่บุคลากรของหน่วยงานต่อประชาชนและหน่วยงานภายนอก

๔. เพื่อตอบสนองความต้องการดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้างงาน ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/๓.๕. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไมอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด.ฯลฯ..

**๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ**

**โครงการ**อาคารสุขาสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามรูปแบรายการละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว

**๖. เงื่อนไขการชำระเงิน**

จะชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ

**๗. วงเงินในการจัดหา**

ราคาที่ตั้งจ่ายตามโอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ ตามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน )

**๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานก่อสร้าง (TOR)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นางสาวมยุรี นัดกิ่ง )

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง )

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ